



**BOSI PICCHIOTTI** S.R.L.  
COSTRUZIONI

Via E. Fermi, 30 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)  
Tel. 0583 - 62925 Fax 0583 - 641240 P. Iva 0028328 046 9  
✉ bosipicchiotti@tin.it

**GEA S.R.L.**  
Prot.0000648 - 06.06.2018  
CAT. II CLASSE 2 ARRIVO



Spett.le **GEA s.r.l.**  
**Castelnuovo di Garfagnana**  
**Sign. Daddoveri**

**Oggetto: OFFERTA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO PRESSO VOSTRO STABILIMENTO DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, LOC. BELVEDERE**

Come da accordi intercorsi durante il sopralluogo siamo con la presente a comunicare la nostra migliore offerta relativa sistemazione del viale di accesso:

- 1) Trasporto del materiale e dei mezzi necessari a realizzare le lavorazioni da voi richieste con autocarro compreso conducente e carburante;  
**A Corpo 1.00 X €/a copro 800.00** **€ 800.00**
- 2) Pulizia dell'area di intervento con mezzo meccanico e manuale, il lavoro consiste nella pulizia della sede stradale, pulizia dei bordi e della zanella lato monte della sede stradale;  
**MQ metro quadro 350.00 X €/mq 2.80 =** **€ 980.00**
- 3) Realizzazione di scarifica con mezzo meccanico per la creazione degli attacchi del conglomerato bituminoso e la sistemazione della livellazione della sede stradale per uno spessore di cm 4;  
**MQ metro quadro 250.00 x E /mq 3.20** **€ 800.00**
- 3) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (0/20), per la realizzazione di ricariche nei tratti rovinati della sede stradale, ottenuto con pietrischi, graniglie e sabbie, costituite da materiale litoide proveniente da cave naturali, impastato a caldo con idonei impianti, con dosaggio e modalità indicato nelle norme Tecniche, compreso rullatura meccanica con rullo meccanico statico e l'eventuale sabbia di lago a finire la lavorazione come richiesta;  
**TN tonnellata 25.00 X €/tn 130.00** **€ 3'250.00**
- 4) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per realizzazione tappeto di usura, con aggregato pezzatura 0/5 mm per uno spessore finito di cm 4, steso con vibrofinitrice previa stesura a mano di attacco con emulsione bituminosa al 65% in ragione di 0.80 kg/mq, compreso rullatura con rullo vibrante da 12/14 tn, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.  
**MQ metro quadro 340.00 X €/mq 12.50** **€ 4'250.00**

**TOTALE PREVENTIVO**

**€ 10'080.00**

I tempi di esecuzione dei lavori di cui sopra sono da concordare al momento dell'eventuale accettazione;

I prezzi sono IVA esclusa

Rimaniamo in attesa di un riscontro in merito e porgiamo distinti saluti,

Castelnuovo di Garfagnana, 05 giugno 2018

**CQOP SOA**  
CONSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

**BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL**  
L'IMPRESA  
UNIPERSONALE  
Sede soc. Via E. Fermi, 30 Tel. 0583-62925  
55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)  
Partita IVA 00283280469  
  
**Intertek**