



Spett.le

G.E.A. srl

Via Pio la Torre

55032 Castelnuovo di Garfagnana

email: bruno.daddoveri@geasrl.org

Prev.n. 138.18/pt

Data 18/06/2018

Pagine: 2

Oggetto: : Preventivo di spesa per adeguamento cabina primaria di MT secondo la norma CEI 0-16

Come da Vs. cortese richiesta siamo a fornirVi il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di nuovo impianto elettrico come in oggetto, comprensivo di progetto e dei relativi oneri professionali.

| Rif. | Descrizione | Q.tà | Importo |
|--------------------|--|-----------|------------------|
| | Fornitura e posa in opera di interruttore MT conforme alla CEI 0-16 costituito da: Scomp. MT serie TPS tipo "IOC" (LxHxP=750x2050x1220) composto da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scomp. Ingresso-uscita cavi 12,5kA 630A 24kV ▪ Canalina superiore circuiti aux L375 ▪ Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione ▪ Riduttore di corrente toroidale (CSH 160) per protezione omeopolare conf. CEI 0-16 con relè di protezione Schneider ▪ Pannello di fine quadro (laterale DX) ▪ Blocco a chiave su ST chiave liberta in aperto (AO) ▪ Blocco a chiave su ST chiave libera in chiuso (O) ▪ Cassonetto per ausiliari BT x scomp. L750 ▪ Relè di protezione a microproc. Conf. CEI 0-16 [50/51-50N/51N-46]] ▪ N. 3 riduttori di corrente a cavo passante conf CEI 0-16 Inta = 300/5A 10VA 5P30 ▪ Cassonetto per ausiliari BT x scomp. L750 ▪ Blocco a chiave su ST chiave libera in chiuso (O) ▪ Pannello di inizio quadro (laterale SX) Dato in opera e perfettamente funzionante. | 01 | |
| | Fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità da 1500VA (900W) ingresso 220V uscita 220V al quale saranno allacciate i tutti i servizi ausiliari del quadro (segnalazioni, sganci e ecc), ed di ogni accessorio dato in opera e perfettamente funzionante. | 01 | |
| | Fornitura e posa in opera di nuova linea di alimentazione tra l'interruttore enel al l'interruttore di cabina secondo le disposizioni dettati dalla normativa CEI 0-16 in cavo unipolare RG7H1R-18/30kV sez. 3(1x95) lunghezza presunta totale 80mt. | 03 | |
| | Fornitura e posa in opera di nuovi terminali a sostituzione di quelli esistenti in partenza dal nuovo DG comprensivi di accessori vari | 03 | |
| | Fornitura e posa in opera di nuovi terminali a sostituzione di quelli esistenti in partenza dal nuovo DG comprensivi di accessori vari | 03 | |
| Totale Euro | | | 15.534,39 |



L'impianto così come descritto nei punti precedenti rientra per la normativa italiana di riferimento nella categoria degli impianti con obbligo di progetto da parte di professionista competente ed iscritto al relativo albo professionale. La presente offerta economica include ogni onere relativo alla realizzazione del progetto elettrico in questione. Al termine dei lavori sarà nostra cura consegnare la dichiarazione di conformità relativamente all'opera eseguita alla regola dell'arte ed ogni altro allegato obbligatorio (progetto elettrico incluso).

Rimaniamo a Vs disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra, rimaniamo in attesa di una Vs cortese risposta e cogliamo l'occasione per porgerVi Distinti Saluti

Il responsabile
Ing. GIUSEPPE TOGNINI

**IN CASO DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO QUESTO DEVE ESSERE RESTITUITO ANCHE A MEZZO FAX FIRMATO E
TIMBRATO SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO CONCORDATE**

TIMBRO E FIRMA DI ACCETTAZIONE _____

Nota Bene:

- Prezzi Iva: **ESCLUSA**
- Trasporto: **FRANCO NS. MAGAZZINO**
- Validità offerta: 30gg
- Condizioni di pagamento: A SCHEDA