



SPETT.LE
GEA
VIA PIO LA TORRE
CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

INFORMAZIONI GENERALI

Con il termine "sanificazione" si intende il processo utile a rendere "sano" un oggetto /una superficie e comprende gli interventi di pulizia (o deterzione) e di disinfezione. Nel caso degli impianti la pulizia è la rimozione meccanica del particolato depositato all'interno delle condotte o sulle superfici, la disinfezione è il successivo trattamento con appositi prodotti disinfettanti. I prodotti di uso comune sono: detergenti (anionici biodegradabili, molto acidi, molto basici), sanificanti (soluzioni perossidiche, acido paracetico, sali di ammonio quaternario)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SU OGNI UNITA' INTERNA:

Pulizia filtri: asportazione e pulizia filtri

Pulizia generale macchina: con l'aspirapolvere asportare da tutti i vani accessibili eventuali residui di polvere o lanugine presenti

Controllare drenaggio acqua condensa: controllare l'efficacia dello scarico, pulire la vasca dei sedimenti con l'aspirapolvere aiutandosi con pennello a setole lunghe, inserire un agente batteriostatico ad ampio spettro che previene la formazione di alghe e mucillagini mantenendo lo scarico pulito.

Pulizia dello scambiatore alettato: controllo visivo dello stato. Pulirlo da polvere e lanugine così da facilitare lo scambio di calore. Spruzzare sul pacco alettato prodotto pulente, attendere l'azione di scioglimento del particolato e risciacquo con acqua o prodotto liquido lavante. Nebulizzazione di prodotto pulente su tutte le superfici interne ed esterne dell'apparecchiatura.

COSTO AD UNITA' INTERNA € 55,00 + IVA (CON PRODOTTO DI CUI SI ALLEGA SCHEDA)