

N. Preventivo: 2020 / 260 Spett.le: GEA - Garfagnana Ecologia Ambiente srl
 del: 15/10/2020 Via Pio la Torre, 2
 Codice mnemonico: 55032 Castelnuovo Garf.na (LU)
 Tel./Fax. c.a. UFF. ACQUISTI
 Oggetto: Installazione pompa di calore presso Ecocentro

GEA S.R.L.
Prot.0000901 - 15.10.2020
 CAT. II CLASSE 5 ARRIVO



Varie Codice	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Importo % IVA
SP	POMPA DI CALORE AERMEC FORNITURA E POSA IN OPERA DI AERMEC POMPA DI CALORE NRK0350°H°E ARIA/ACQUA REVERSIBILE DA ESTERNO IN VERSIONE AD ALTA EFFICIENZA, SILENZIATA, CARATTERIZZATA DALLA CAPACITA DI PRODURRE ACQUA FINO A 65°C. COMPONENTI PRINCIPALI DEL CIRCUITO FRIGO - 2 COMPRESSORI SCROLL - 2 CIRCUITI - 4 VENTILATORI ASSIALI - SCAMBIATORE A BATTERIA LATO AMB. EST. E A PIASTRE LATO INTERNO - REFRIGERANTE R410A DISPOSITIVO DCPX PER REGOLAZIONE DELLA VELOCITA, FLUSSOSTATO E FILTRO ACQUA DI SERIE, ACCUMULO, POMPA A BASSA PREVALENZA, REGOLAZIONE A MICROPROCESSORE POT. FRIGORIFERA NOM.: 74 KW POT. TERMICA NOM.: 88 KW AERXX05 AERMEC OPZ. VENTILAT. INVERTER NRK0350 AERXX05 AERMEC DRE351 DISPOSITIVO ELETTRONICO DI RIDUZIONE DELLA CORRENTE DI SPUNTO. PERCENTUALE DI RIDUZIONE CORRENTE FINO AL 30%. AERXX05 AERMEC PGD1 TERMINALE REMOTO CHE REPLICA LE FUNZIONI DEL PANNELLO COMANDI. AERXX05 AERMEC GRUPPO ANTIVIBR. IN GOMMA VT10 COMPLETA DI ALLACCIAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMODINAMICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SEPARATA DI LT 300, COMPLETO DI ALLACCIAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI.	NR	1,0	38.500,00000	38.500,00 22

A CORPO

Totale: **38.500,00**

Pagamento: **BONIFICO BANCARIO**

Totale Preventivo: **38.500,00**

IVA ESCLUSA

N.B. DALLA PRESENTE OFFERTA SONO ESCLUSI:

- EVENTUALE LINEA DI ALIMENTAZIONE (SE QUELLA ATTUALE NON FOSSE DI SEZIONE ADEGUATA)
- SMALTIMENTO DELLA MACCHINA ESISTENTE