



# **UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO**

## **COMUNE DI VILLA BASILICA**

**Regione Toscana PSR 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 8.4**

**“Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Annualità 2015**

### **INTERVENTO DI RIPRISTINO SUPERFICI BOSCADE IN LOCALITA' PIZZORNE, ACQUA FREDDA e CENTOCOIA**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

**ALLEGATO 7 – ELENCO PREZZI UNITARI**

*dicembre 2017*

*il progettista*  
**Dott.Forestale David Pozzi**



## UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Ripristino superfici boscate in località Pizzorne, Centococia, Acqua Fredda in Comune di Villa Basilica (LU) - Cup ARTEA/PSR 2014/20 - mis. 8.4 annualità 2015

### ELENCO PREZZI UNITARI

codice	descrizione	u.m.	quantità	prezzo offerto	prezzo offerto in lettere
50	Apertura di pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 2,5-3 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	km	1,58		
51	Irrigazione d'impianto per piantina forestale fornita in fitocella o a RN	nr	6.543		
52	Decespugliamento manuale su superficie invasa da arbusti - 30-60%	ha	0,154		
53	Realizzazione di una piccola piazzola di circa 0,5 mq (70x70 cm), con semplice scavo manuale e con piano leggermente inclinato verso monte, lavorata andantemente fino a circa 40 cm di profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compreso la regolarizzazione della scarpata a valle e a monte e qualsiasi altra opera per dare l'intervento compiuto a regola d'arte.	nr	605		
54	Apertura manuale di buche (cm 30*30*30) in terreno sciolto, non lavorato	nr	605		
55	Apertura manuale delle buche (cm 30*30*30) in terreno compatto, non lavorato	nr	6.123		
56a	Acquisto piantina in alveolo e oneri di trasporto da vivaio a cantiere - Pseudotsuga menziesii	nr	3.277		
56b,c,d	Acquisto piantina a radice nuda di 2 anni e oneri di trasporto da vivaio a cantiere - Fagus sylvatica L.; Acer pseudoplatanus L.; Fraxinus excelsior L.	nr	3.579		
56e	Acquisto piantina in alveolo e oneri di trasporto da vivaio a cantiere - Quercus cerris L	nr	600		
57a	Messa a dimora piantina con pane di terra	nr	3.524		
57b	Messa a dimora piantina a radice nuda	nr	3.204		
58	Protezione individuale in PPE traslucido di 150 cm di altezza, fissato ad un paletto tutore di castagno diam 6 cm infisso stabilmente nel terreno	nr	3.749		
59	Pacciatura dell'area attorno alla piantina con resti di vegetazione raccolti localmente e finemente sminuzzati o materiale idoneo fornito dalla ditta	nr	605		
60	Manutenzione di impianto forestale mediante sfalcio della vegetazione infestante tutt'attorno alla piantina e per un raggio di almeno 50 cm, con sistemazione sul posto del materiale di risulta	nr	6.728		

61	Risarcimento fallanze mediante eliminazione piantina morta, dello shelter e palo, in terreno compatto, la messa dimora della nuova piantina, dello shelter e del palo, esclusa la fornitura della piantina	nr	673		
62	Squadro del terreno per un impianto di 1100 piantine/ha	ha	5,913		
63	Ripristino delle superfici boscate a prevalenza di conifere con soprassuolo atterrato dalla bufera di vento e con danno stimato uguale o superiore al 70% delle piante presenti, tramite stacco dei tronchi dalle ceppaie, abbattimento delle piante ancora in piedi ma danneggiate o giudicate instabili, allestimento del materiale ed esbosco fino ad imposto camionabile dei tronchi, raccolta dei cimali e della ramaglia in andane livellari larghe alla base non più di 1-1,5 ml, ridotte in volume con motosega per favorire l'adesione al terreno e disposte in modo tale da non ostacolare il successivo rimboschimento.	ha	5,913		
64	Sistemazione delle ceppaie ribaltate nelle fustaie di conifere pesantemente danneggiate dalla bufera. L'intervento comprende il riposizionamento con escavatore cingolato o ragno, delle ceppaie sollevate, previa eventuale loro riduzione, il rinalzo per faorire l'aderenza al terreno, la reflatiura del moncone del tronco che non deve sporgere a fine lavori oltre 10-20 cm dal livello del colletto.	ha	5,913		
65	Eradicazione definitiva di ceppaia di piante d'alto fusto di conifere o latifoglie mediante escavatore cingolato, compresa estrazione e successivo seppellimento sul posto della ceppaia eradicata e rinconguagliamento finale del terreno per eliminare il cratere di estrazione	nr	30		
66	Ripristino delle fustaie di conifere o latifoglie avviate all'alto fusto danneggiate dalla bufera ma ancora recuperabili, con piante atterrate nella misura del 20-40% delle piante presenti, mediante eliminazione delle piante morte o stroncate, taglio a raso delle ceppaie allentate dal vento e loro sistemazione e ricalzatura per favorirne la ripresa vegetativa, esbosco di tutto il materiale di risulta fino ad imposto camionabile.	ha	3,435		
67	Recupero cedui invecchiati di castagno in conversione naturale o guidata all'alto fusto, con eliminazione delle piante morte o stroncate, taglio a raso delle ceppaie allentate dal vento, taglio delle piante stroncate o incapaci di recupero, accatastamento del legname in imposto raggiungibile dagli autotreni, sramatura dei tronchi e carico della ramaglia su carrello per il trasporto del materiale all'imposto di lavorazione e cippatura.	ha	0,3		
68	Sistemazione della ceppaia di castagno o latifolia nobile per evitare i ristagni d'acqua nelle buche e nelle asperità create dalla caduta delle piante in condizioni di difficoltà medio-alta compresa tramarratura per rinvirgimento ed esaltazione capacità pollonifera (tempo lavoro calcolato su 100 ceppaie di latifoglie ad ettaro)	ha	5,913		
69	Protezione dagli animali selvatici di polloni o singole piante attaverso l'uso di rete metallica elettrosaldata h=180 cm da sistemare attorno alla pianta e sostenuta da apposito palo	nr	165		