

00.900
40.500
900
37.000
36.900
56.908



Comune di BAGNI DI LUCCA

Provincia di LU

Elenco prezzi unitari

LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO - RIPRISTINO SENTIERO FACENTE PARTE DEL "CAMMINO DEL GIGLIO SELVATICO " NEI TRATTI COMPRESI NEL COMUNE DI BARGA E BAGNI DI LUCCA- PARTE DI BAGNI DI LUCCA

COMMITTENTE

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Toscana Lucca 2021

Data

30/06/2021

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCI A MISURA			
1 ap1 (M)	a.p. 1 ripristino di sentiero esistente, larghezza 0,8-1m, mediante decespugliamento del tracciato, ... finita a regola d'arte. b)In condizioni difficili (quota superiore ai 1000 metri e/o versante con pendenza maggiore 40%) Vedi analisi prezzi allegata		
	euro (quattro/42)	m	€ 4,42
2 ap2 (M)	Costruzione di palizzata con n. 3 pali di legno di castagno scortecciato disposti longitudinalmente ... metro l'uno dall'altro. Dimensioni minime dei pali in legno: 10 cm; dei tondini di ferro: 22mm. Altezza minima palizzata: 30 cm. Vedi analisi prezzi		
	euro (quarantuno/76)	m	€ 41,76
3 ap3 (M)	Realizzazione cartellonistica direzionale in legno: realizzazione e posa in opera di segnaletica dir ... ria varia per rendere l'opera finita ed a regola d'arte.La tavola avrà un estremo a forma di freccia e con incisioni della località realizzate a mano.		
	euro (centoquattro/71)	cad	€ 104,71
4 TOS21_09.V02 .020.003 (M)	Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad i ... reno o secondo indicazione della D.L. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m		
	euro (centosettantatre/81)	cad	€ 173,81
5 TOS21_16.E08. 001.001 (M)	Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infis ... iore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10		
	euro (quarantaquattro/96)	m	€ 44,96
6 TOS21_17.N06 .004.014 (M)	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura p ... sclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile		
	euro (duecentosette/00)	cad	€ 207,00
7 TOS21_17.N06 .005.001 (M)	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile		
	euro (centoventicinque/19)	cad	€ 125,19
8 TOS21_17.P07. 002.007 (M)	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione tem ... erto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.		
	euro (ventuno/99)	cad	€ 21,99
9 TOS21_24.T01. 010.003 (M)	Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripri ... di fossetta al piede. di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.		
	euro (duecentoquaranta/25)	m ²	€ 240,25
10 TOS21_PR.P45 .022.023 (M)	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla si ... piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa.		
	euro (settecentocinque/07)	cad	€ 705,07